

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA SZTUCZNEJ SYNTETYCZNEJ NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i LICEALNYCH Nr 2 im. ul.KILIŃSKIEGO Nr 8 C GRODZISK MAZ
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i LICEALNYCH Nr 2 ul.KILIŃSKIEGO Nr 3. GRODZISK MAZ
ADRES INWESTORA : 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. KILIŃSKIEGO Nr 8C
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Bogdan Kardas upr bud 209/82
DATA OPRACOWANIA : 21.04.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/ zł

WYKONAWCA :

**Zespół Szkół
Technicznych i Licealnych Nr 2**
ul. Kilińskiego 8c
INWESTOR : 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 7555-800

Data opracowania
21.04.2018

Data zatwierdzenia *11.05.2018v*

DYREKTOR
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2
Chojnacki
mgr inż. Andrzej Chojnacki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana sztucznej murawy boiska wraz z utylizacją starej nawierzchni , naniesienie lini oddzielajace boiska do siatkówki , koszykówki , piłki ręcznej i nożnej					
1	KNR 2-23 0201-01	Rozścielenie piasku o grubości warstwy do 1 cm luzem	m ²		
		1056	m ²	1056.000	
				RAZEM	1056.000
2	KNR 2-23 0106-04	Nawierzchnie z mieszanki dodatek za każdy 1 cm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	1056.000	
		1056			
				RAZEM	1056.000
3	KNR 2-23 0210-01	Wykonanie nawierzchni trawiastej syntetycznej na uprzednio przygotowa- nej warstwie nośnej na terenie płaskim z naniesieniem lini oddzielającymi boiska	m ²		
		1056	m ²	1056.000	
				RAZEM	1056.000
4	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy istniejącej trawy syntetycznej o grubości do 5 cm i z przetrznięciem	m ²		
		1056	m ²	1056.000	
				RAZEM	1056.000
5	KNR 2-01 0511-01	Transport do utylizacji zdjętej warstwy syntetycznej nawierzchni boiska do 0.5 km	m ²		
		1056	m ²	1056.000	
				RAZEM	1056.000
6	KNR 2-01 0511-02	Transport do utylizacji zdjętej warstwy syntetycznej nawierzchni boiska - do- datek za każde dalsze 0.5 km do 3 km	m ²		
		Krotność = 6	m ²	1056.000	
		1056			
				RAZEM	1056.000

